

海星中學
2023/2024學年“校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺（暑期）”
（資助項目編號：SC23-0026438）
招標方案及報價須知

1. 標的

為徵求承攬【2023/2024學年海星中學（004校部）“校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺（暑期）”】的工程公司。

2. 招標方式

以公開的方式招標，投標公司可選擇競投全部或部份項目。

3. 投標書開始及結束日期和時間（公眾假期未便接受報價書）

3.1 投標書開始日期和時間：2023年6月21日上午10時

3.2 投標書結束日期和時間：2023年7月14日下午5時

4. 投標書的組成

投標書應由“文件”和“報價建議書”兩部份組成。（所有資料以單面形式列印在A4紙上）

4.1 文件部份

4.1.1 投標公司名稱及簡介。

4.1.2 投標公司過往相關工作經驗。

4.1.3 本年度或上一年度繳付營業稅項M/8（營業稅—徵稅憑單）的證明文件副本，如屬首年開業則遞交M/1（營業稅—開業/更改申報表）副本。

4.1.4 無欠特區債務的證明副本。

4.2 報價建議書部份

4.2.1 報價表：必須按“【附件2】報價表”要求的方式填寫。

4.2.2 建議書：必須由一組有系統的文字、圖表和資料文件組成，可容易及正確地被理解。

4.2.3 以上文件不可塗擦、插行、間線或在文字上劃線。

4.3 報價表須由投標公司相關負責人或獲授權人簽署及蓋公司印章。

4.4 若投標公司在報價表以外的其他文件上也寫上有關價格，僅視為對報價表的補充；倘與報價表內容不一致，則以報價表所填寫的價目為準。

4.5 如有任何附加條件、增值服務或建議，可透過附件方式遞交。

5. 報價建議書

5.1 報價建議書須用中文撰寫，專業用詞可用英文代替，並可連同英文版本一併遞交，惟以中文為準。

5.2 報價建議書的每一頁須由投標公司相關負責人或獲授權人簽署或蓋公司印章，沒有簽署或蓋公司印章的頁數將不被計分。



6. 領取投標案卷方式

於海星中學網站（www.edm.edu.mo）下載。

7. 實地視察

實地視察將安排 2023 年 6 月 30 日(五)上午 10 時於高樓街 36 號海星中學舉行，各投標公司可派出最多兩名相關人員參與。

8. 投標書遞交方式

“文件”和“報價建議書”須以一不透光的信封封好，並於信封面蓋公司印章，信封面除標明投標公司之識別資料外，還應標明：

8.1 海星中學2023/2024學年“校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺（暑期）”

8.2 投標書（資助項目：SC23-0026438）

9. 遞交投標書的地點及截交時間

9.1 投標書由投標公司或其代表於2023年7月14日下午5時前遞交至海星中學(澳門高樓街36號)。

9.2 因颱風或不可抗力的原因，學校於原定提交報價書限期的日期及時間停止辦公，則提交的截止日期及時間順延至緊接的首個工作日的相同時間。

10. 開標地點、日期及時間

10.1 開標地點：高樓街36號海星中學行政會議室。

10.2 開標日期及時間：2023年7月17日上午10時。

11. 投標書有效日期

投標書由遞交日起至2023年7月30日內有效，若投標公司於有效期內均沒有收到學校之通知書，則其有關投標書之效力終止。

12. 判給結果通知

由學校按指定的甄選委員會所作的判給建議獲批准後，以書面通知獲判給公司。

13. 投標書出現下列任一情況將不被考慮

13.1 逾期遞交投標書。

13.2 欠缺載於招標方案內第4.2項所規定的資料。

13.3 不按載於招標方案內第4.3項規定簽署及蓋公司印章。

13.4 不按載於招標方案內第5.1項規定撰寫報價建議書。

13.5 不按載於招標方案內第7項和第8項所規定之方式遞交投標書。

13.6 倘投標公司於獲學校通知起24小時內，未能補交招標方案除上述各點之外的其他文件。

13.7 提供的物品或服務不符合或低於報價須知/報價表/資料表指定規格或要求。



14. 評審標準

合理造價（50%）、材料（20%）、設計方案（10%）、同類型工程施工經驗（10%）及工期（10%）。

15. 判給

學校將根據評審標準、報價須知和報價表中的條款進行分析，判給對學校最有利的投標公司。

16. 判給的保留

16.1 學校有權作部份判給或不判給。

16.2 倘所有提交的投標書均不符合本招標方案、報價須知和報價表所定的要求，學校有權不作判給。

16.3 很大程度上可推定投標公司間存在合謀的情況下，學校有權不作判給；並會將上述情況通報教青局及其他有權限實體。

17. 義務與責任

17.1 在評估投標過程中，若學校對任何投標公司的經濟及財政實況或技術能力產生疑問，可在進行批給前，要求有關投標公司提交所需之所有文件及資料，包括會計方面的資料，以解釋有關問題。

17.2 學校有權派員到投標公司內作實地觀察。

17.3 投標公司須遵守保密的義務，除經學校書面同意外，本投標書內之所有文件，包括投標方案，技術資料文件及報價表等資料均不得向第三方洩露。

18. 稅務和其他負擔

18.1 投標公司須負擔包括制定投標書的固有費用。

18.2 獲判給公司須遵守澳門特別行政區現行稅務制度。

18.3 如須訂立合同，有關的費用和開支皆由獲判給公司負責。

19. 罰款

倘獲判給公司不履行於投標書內列明的規定，而未有合理的解釋者，可被科處相當於判給金額5%的澳門元的罰款。

20. 付款

20.1 學校將在獲判給公司提供服務結束後採用一次性支付方式付款。

20.2 報價表須提供單價和按預計數量計算總價目，但結算時將按實際用量實報實銷。

21. 單方解除

以下情況將構成學校單方解除協議的合理理由：

21.1 除不可抗力的情況下，倘獲判給公司所提供的勞務全部或部份不符合投標書方案和報價須知所規定的應有質量和條件。

21.2 未經學校同意，獲判給公司把其服務轉移給第三者來履行。



22. 最後條文

- 22.1 如雙方對條文的理解存有異議，一切均以學校文件為準。
- 22.2 獲判給公司履行服務時所產生的任何爭議，由學校和獲判給公司共同協商解決，如未能達成協議，可透過仲裁或澳門特別行政區法院解決。
- 22.3 獲判給公司若延誤或無法完成工作中任何部份，學校有權追究所引致的一切損失。
- 22.4 獲判給公司在履行義務時，須遵守澳門特別行政區相關法例的規定。
- 22.5 獲判給公司在執行工作時須遵守澳門特別行政區勞動法律的規定（包括但不限於第7/2008號法律《勞動關係法》以及其他的相關修訂）。
- 22.6 本文件如有任何遺漏，可參照適用公共部門採購法例的規定（包括但不限於七月六日第63/85/M號法令、經第5/2021號法律重新公布的十二月十五日第122/84/M號法令或十一月八日第74/99/M號法令），以及其他適用法例。

23. 查詢

於辦公時間內與海星中學總務部劉新明先生聯絡，電話：28976464，傳真：28976252。

24. 附件

- 附件1：海星中學2023/2024學年校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺（暑期）_報價項目
- 附件2：海星中學2023/2024學年校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺（暑期）_報價表




附件1：

海星中學
2023/2024學年“校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺（暑期）”
（資助項目編號：SC23-0026438）

報價項目


編號	項目名稱 (M code)	項目名稱 (R code)	項目描述	數量 (單位)
14.2.1	【M23-0000384495】 學校禮堂上方及中間 窗戶改磚牆、天花及 牆身油漆翻新、更換 LED照明系統	14.2.1.1 拆舊費/拆卸費	拆除現有上方兩組窗戶、機械式開關控制器、光管、光管支架、投影機、投影機支架、室內冷氣出風口等設備。	760m ²
		14.2.1.2 牆身 - 磚牆	在原有窗戶位置新建磚牆連批盪： 1. 磚牆以紅磚砌築連兩側批盪，厚120mm，水泥沙要求不低於1:3配比； 2. 按規範標準工藝要求進行牆側加筋拉固。	86.5m ²
		14.2.1.3 防水塗層 - 戶外	新建磚牆外面塗上防水層。	87.5m ²
		14.2.1.4 牆身 - 外牆紙皮石	新建磚牆外面造紙皮石飾面： 1. 外部新做紙皮石，用與鄰近牆身相似款式及尺寸的紙皮石； 2. 使用白水泥及水泥增強劑混合進行黏貼工作及外部入口。	86.5m ²
		14.2.1.5 牆身 - 油漆	新建磚牆內面做油漆飾面，包括批灰打磨及面做一層底漆及三層面漆，使用環保淨味漆。	700m ²
		14.2.1.6 供應及安裝天花式吸音板	配合LED燈和VRV室內機等設備安裝。	235m ²
		14.2.1.7 更換舞台上頂樑裝飾板		45m ²
		14.2.1.9 天花舊有油漆剝底、重新批灰及打磨		350m ²
		14.2.1.10 供應及安裝防炫光LED燈 200W(吊裝		32套




		於天花，用於球類比賽)		
		14.2.1.11 搭建室內高空工作所需工作平台		18平方米
		14.2.1.12 施工棚架		95m ²
		14.2.1.13 牆身舊有油漆剷底、重新批灰及打磨		700m ²
		14.2.1.14 供應及安裝5匹變頻淨冷天花四面出風VRV室內機	配合使用原有兩組室外機。	6套
14.2.2	【M23-0000384713】 學校D-EW大樓外牆牆身修葺	14.2.2.1 施工棚架	建設棚架包圍大樓兩則外牆並配合外牆施工，為窗戶進行必要的保護。	800m ²
		14.2.2.2 全面檢查外牆兩則並拆除所有飾面		775m ²
		14.2.2.3 防水塗層 - 戶外	在建築物後牆身與相鄰的玻璃結構及外牆間收結構膠封邊，並在兩座建築物全棟外牆塗上防水層。	775m ²
		14.2.2.7 牆身 - 油漆	打磨已鏽蝕的鋼筋並進行維護及塗上防鏽漆油。	365m ²
		14.2.2.8 供排水系統 - 排水支喉管	1. 更換已損壞及滲水的兩水排水渠； 2. 更換已損壞及滲水的冷氣排水渠。	240m
		14.2.2.9 牆身 - 外牆紙皮石	重鋪外牆牆身紙皮石。	410m ²
		14.2.2.10 打拆後段轉角女兒牆原有磚牆，以鋼筋及混凝土重建混凝土女兒牆	1. 拆除外緣邊已開始鬆散的原有基仔； 2. 在平台外圍與牆身打鑿並鏟走牆身批盪層及部份地坪漆； 3. 重新在平台面外圍植筋，使用無收縮混凝土建造新石屎基仔； 4. 以合適PVC管接走頂排水管連相關配件及曲及支碼，使排水	23m ²



			管直接排入垂直主管； 5. 為所有冷氣過樓板PVC管加15度曲頭，以減少入口漏水； 6. 在平台上使用無收縮混凝土新建冷氣機座； 7. 為平坪漆重新打磨及除塵； 8. 重油面層地坪漆並覆上周邊基仔。	
		14.2.2.12 保險費		1項
14.2.3	【M23-0000385105】 幼稚園四樓三個課室 更換 VRV 冷氣機	14.2.3.1 供應及安裝大金牌 VRV 室外機組 (18HP)		1 套
		14.2.3.2 供應及安裝大金牌天 花板卡式嵌入型(多 向氣流)室內機		2 套
		14.2.3.3 供應及安裝大金牌天 花板卡式嵌入型(多 向氣流)室內機		2 套
		14.2.3.4 供應及安裝大金牌天 花板卡式嵌入型(多 向氣流)室內機		2 套
14.2.5	【M23-0000385301】 禮堂舞台燈光翻新	14.2.5.1 照明燈具 - 舞台搖 頭燈		2 套
		14.2.5.2 照明燈具 - 舞台燈 光控制台		1 台
		14.2.5.3 照明燈具 - 舞台燈 架		40m
		14.2.5.4 拆舊費/拆卸費		120 m ²
		14.2.5.6 搭建高空工作所需工		9 平方 米



		作平台		
		14.2.5.7 照明燈具 - 舞台聚 光燈		10 套
		14.2.5.8 電箱 - 40A以下		1 個
14.2.6	【M23-0000385669】 洗手間翻新工程	14.2.6.1 拆舊費/拆卸費	打鑿地台飾面及牆身磚，拆除現有廁所內設備，包括蹲廁、洗手盆、門、窗、照明系統及抽氣系統，及清走其餘垃圾並合法棄置。	54 m ²
		14.2.6.2 拆舊費/拆卸費	打鑿地台飾面及牆身磚，拆除現有廁所內設備，包括蹲廁、洗手盆、門、窗、照明系統及抽氣系統，及清走其餘垃圾並合法棄置。	54 m ²
		14.2.6.3 新建鋼筋混凝土基仔	在廁所內部周圍新建一鋼筋混凝土基仔，使用 B30 強度混凝土。	9 m ²
		14.2.6.4 新建鋼筋混凝土基仔	在廁所內部周圍新建一鋼筋混凝土基仔，使用 B30 強度混凝土。	9 m ²
		14.2.6.5 防水塗層 - 室內	重做防水層，使用 Sika Top seal 300 防水材料按技術要求進行施工，及後進行 24 小時防滲漏觀測。	16 m ²
		14.2.6.6 防水塗層 - 室內	重做防水層，使用 Sika Top seal 300 防水材料按技術要求進行施工，及後進行 24 小時防滲漏觀測。	16 m ²
		14.2.6.7 供排水系統 - 供水 支喉管	新造供水系統，使用合適大小管徑之銅管及以暗藏式安裝，並接駁至原有廁所供水口。	15m
		14.2.6.8 供排水系統 - 供水 支喉管	新造供水系統，使用合適大小管徑之銅管及以暗藏式安裝，並接駁至原有廁所供水口。	15m
		14.2.6.9 供排水系統 - 排水 支喉管	新造排水系統，使用合適大小管徑之 UPVC 管，並接駁至原有廁所排水口。	15m
		14.2.6.10 供排水系統 - 排水 支喉管	新造排水系統，使用合適大小管徑之 UPVC 管，並接駁至原有廁所排水口。	15m
		14.2.6.11 地台 - 磁磚	重做地台防滑磚。	9 m ²
		14.2.6.12	重做地台防滑磚。	9 m ²



	地台 - 磁磚		
	14.2.6.13 牆身 - 磁磚	重做牆身磚。	36 m ²
	14.2.6.14 牆身 - 磁磚	重做牆身磚。	36 m ²
	14.2.6.15 天花 - 油漆	重油天花油漆，使用環保淨味漆。	9 m ²
	14.2.6.16 天花 - 油漆	重油天花油漆，使用環保淨味漆。	9 m ²
	14.2.6.17 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝防水式鋁質百葉氣窗。	0.27 m ²
	14.2.6.18 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝防水式鋁質百葉氣窗。	0.27 m ²
	14.2.6.19 潔具 - 成人座廁	供應及安裝座廁（節水式）連配件，使用美標或同級其他牌子產品。	3 套
	14.2.6.20 潔具 - 成人座廁	供應及安裝座廁（節水式）連配件，使用美標或同級其他牌子產品。	3 套
	14.2.6.21 潔具 - 洗面盆	供應及安裝洗手盆，使用美標或同級其他牌子產品。	2 套
	14.2.6.22 潔具 - 洗面盆	供應及安裝洗手盆，使用美標或同級其他牌子產品。	2 套
	14.2.6.23 潔具 - 水龍頭	供應及安裝洗手龍頭（按壓式），使用美標或同級其他牌子產品。	3 套
	14.2.6.24 潔具 - 水龍頭	供應及安裝洗手龍頭（按壓式），使用美標或同級其他牌子產品。	3 套
	14.2.6.25 供排水系統 - 地漏	供應及安裝隔氣地漏。	1 個
	14.2.6.26 供排水系統 - 地漏	供應及安裝隔氣地漏。	1 個
	14.2.6.27 照明燈具-光管	供應及安裝 T8 仔光管支架連電源位（新電源位）。	4 套
	14.2.6.28 照明燈具-光管	供應及安裝 T8 仔光管支架連電源位（新電源位）。	4 套
	14.2.6.29 電器開關掣	供應及安裝大面板開關，使用施耐德或同級其他牌子產品。	2 個
	14.2.6.30 電器開關掣	供應及安裝大面板開關，使用施耐德或同級其他牌子產品。	2 個
	14.2.6.31 13A 插座	供應及安裝 13A 插座，使用施耐德或同級其他牌子產品。	2 個



		14.2.6.32 13A 插座	供應及安裝 13A 插座，使用施耐德或同級其他牌子產品。	2 個
		14.2.6.33 抽氣扇	供應及安裝抽氣扇，使用 KDK 或同級其他牌子產品。	2 套
		14.2.6.34 抽氣扇	供應及安裝抽氣扇，使用 KDK 或同級其他牌子產品。	2 套
		14.2.6.35 潔具-乾手機	供應及安裝乾手機，使用 Panasonic 或同級其他牌子產品。	1 台
		14.2.6.36 潔具-乾手機	供應及安裝乾手機，使用 Panasonic 或同級其他牌子產品。	1 台
		14.2.6.37 門 - 單掩門(一般)	1. 供應及安裝廁所出入口防火膠板木門一套； 2. 供應及安裝廁所間抗培特板隔板門。	4 套
		14.2.6.38 門 - 單掩門(一般)	1. 供應及安裝廁所出入口防火膠板木門一套； 2. 供應及安裝廁所間抗培特板隔板門。	4 套
14.2.7	M23-0000388495 電腦室更換電腦桌	14.2.7.1 訂造電腦桌	材質：實木面板(3cm 白蠟木)，201 不鏽鋼支架(60mm*30mm*1.5mm 厚) 顏色：白蠟木原木上清漆，不鏽鋼原色支架 規格：闊 620mm*深 560mm*高 765mm 備註：桌面含一個鋁合金走線盒	35 件
		14.2.7.2 訂造電腦桌	材質：實木面板(3cm 白蠟木)，201 不鏽鋼支架(60mm*30mm*1.5mm 厚) 顏色：白蠟木原木上清漆，不鏽鋼原色支架 規格：闊 620mm*深 560mm*高 765mm 備註：桌面含一個鋁合金走線盒	35 件
<p>要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司須申請相關工程准照，外牆更改工程合法化等。 2. 施工期間禮堂內木地板鋪設臨時保護及完工清潔。 3. 所有電線或音響線重做膠喉入線藏於牆身。 				




附件2：


海星中學
2023/2024學年“校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺（暑期）”
（資助項目編號：SC23-0026438）
報價表

（請先參照“填寫報價表須知”的要求）

編號	空間分類	空間位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額	項目總金額
14.2.1	禮堂	A-G-Pa1 A座禮堂	14.2.1.1 拆舊費/拆卸費			760	m ²		
	禮堂	A-G-Pa1 A座禮堂	14.2.1.2 牆身 - 磚牆			86.5	m ²		
	禮堂	A-G-Pa1 A座禮堂	14.2.1.3 防水塗層 - 戶外			87.5	m ²		
	禮堂	A-G-Pa1 A座禮堂	14.2.1.4 牆身 - 外牆紙皮石			86.5	m ²		
	禮堂	A-G-Pa1 A座禮堂	14.2.1.5 牆身 - 油漆			700	m ²		
	禮堂	A-G-Pa1 A座禮堂	14.2.1.6 供應及安裝天花板式吸音板			235	m ²		
	禮堂	A-G-Pa1 A座禮堂	14.2.1.7 更換舞台上頂樑裝飾板			45	m ²		
	禮堂	A-G-Pa1 A座禮堂	14.2.1.9 天花舊有油漆剝底、重新批灰及打磨			350	m ²		
	禮堂	A-G-Pa1 A座禮堂	14.2.1.10 供應及安裝防炫光LED燈200W(吊裝於天花，用於球類比賽)			32	套		




	禮堂	A-G-Pa1 A座禮堂	14.2.1.11 搭建室內高空工作所需工作平台		18	平方米	
	禮堂	A-G-Pa1 A座禮堂	14.2.1.12 施工棚架		95	m ²	
	禮堂	A-G-Pa1 A座禮堂	14.2.1.13 牆身舊有油漆剷底、重新批灰及打磨		700	m ²	
	禮堂	A-G-Pa1 A座禮堂	14.2.1.14 供應及安裝5匹變頻淨冷天花四面出風VRV室內機		6	套	
14.2.2	公共區域	D-EW D座公共區域	14.2.2.1 施工棚架		800	m ²	
	公共區域	D-EW D座公共區域	14.2.2.2 全面檢查外牆兩側並拆除所有飾面		775	m ²	
	公共區域	D-EW D座公共區域	14.2.2.3 防水塗層 - 戶外		775	m ²	
	公共區域	D-EW D座公共區域	14.2.2.7 牆身 - 油漆		365	m ²	
	公共區域	D-EW D座公共區域	14.2.2.8 供排水系統 - 排水支喉管		240	m	
	公共區域	D-EW D座公共區域	14.2.2.9 牆身 - 外牆紙皮石		410	m ²	
	公共區域	D-EW D座公共區域	14.2.2.10 打拆後段轉角女兒牆原有磚牆，以鋼筋及混凝土重建混凝土女兒		23	m ²	




			牆						
	公共區域	D-EW D座公共區域	14.2.2.12 保險費			1	項		
14.2.3	B-R-Pb1 B座運動場/ 活動空間/ 活動空間	B座運動場/ 活動空間	14.2.3.1 供應及安裝大金牌VRV 室外機組 (18HP)			1	套		
	C-4-01 C座課室	課室	14.2.3.2 供應及安裝大金牌天花板卡式嵌入式(多向氣流) 室內機			2	套		
	C-4-02 C座課室	課室	14.2.3.3 供應及安裝大金牌天花板卡式嵌入式(多向氣流) 室內機			2	套		
	C-4-03 C座課室	課室	14.2.3.4 供應及安裝大金牌天花板卡式嵌入式(多向氣流) 室內機			2	套		
14.2.5	禮堂	A-G-Pa1 A 座禮堂	14.2.5.1 照明燈具 - 舞台搖頭燈			2	套		
	禮堂	A-G-Pa1 A 座禮堂	14.2.5.2 照明燈具 - 舞台燈光控制台			1	台		
	禮堂	A-G-Pa1 A 座禮堂	14.2.5.3 照明燈具 - 舞台燈架			40	m		
	禮堂	A-G-Pa1 A 座禮堂	14.2.5.4 拆舊費/拆卸費			120	m ²		
	禮堂	A-G-	14.2.5.6			9	平方		




		Pa1 A 座禮堂	搭建高空工作所 需工作平台				米		
	禮堂	A-G- Pa1 A 座禮堂	14.2.4.7 照明燈具 - 舞台 聚光燈			10	套		
	禮堂	A-G- Pa1 A 座禮堂	14.2.4.8 電箱 - 40A以下			1	個		
14. 2.6	洗手 間	A-4M- WC1 A座洗 手間	14.2.6.1 拆舊費/拆卸費			54	m ²		
	洗手 間	A-5- WC1 A座洗 手間	14.2.6.2 拆舊費/拆卸費			54	m ²		
	洗手 間	A-4M- WC1 A座洗 手間	14.2.6.3 新建鋼筋混凝土 基仔			9	m ²		
	洗手 間	A-5- WC1 A座洗 手間	14.2.6.4 新建鋼筋混凝土 基仔			9	m ²		
	洗手 間	A-4M- WC1 A座洗 手間	14.2.6.5 防水塗層 - 室內			16	m ²		
	洗手 間	A-5- WC1 A座洗 手間	14.2.6.6 防水塗層 - 室內			16	m ²		
	洗手 間	A-4M- WC1 A座洗 手間	14.2.6.7 供排水系統 - 供 水支喉管			15	m		
	洗手 間	A-5- WC1 A座洗 手間	14.2.6.8 供排水系統 - 供 水支喉管			15	m		



	手間						
洗手間	A-4M-WC1 A座洗手間	14.2.6.9 供排水系統 - 排水支喉管			15	m	
洗手間	A-5-WC1 A座洗手間	14.2.6.10 供排水系統 - 排水支喉管			15	m	
洗手間	A-4M-WC1 A座洗手間	14.2.6.11 地台 - 磁磚			9	m ²	
洗手間	A-5-WC1 A座洗手間	14.2.6.12 地台 - 磁磚			9	m ²	
洗手間	A-4M-WC1 A座洗手間	14.2.6.13 牆身 - 磁磚			36	m ²	
洗手間	A-5-WC1 A座洗手間	14.2.6.14 牆身 - 磁磚			36	m ²	
洗手間	A-4M-WC1 A座洗手間	14.2.6.15 天花 - 油漆			9	m ²	
洗手間	A-5-WC1 A座洗手間	14.2.6.16 天花 - 油漆			9	m ²	
洗手間	A-4M-WC1 A座洗手間	14.2.6.17 窗 - 配普通玻璃			0.27	m ²	
洗手間	A-5-WC1	14.2.6.18 窗 - 配普通玻璃			0.27	m ²	



	A座洗手間							
洗手間	A-4M-WC1 A座洗手間	14.2.6.19 潔具 - 成人座廁			3	套		
洗手間	A-5-WC1 A座洗手間	14.2.6.20 潔具 - 成人座廁			3	套		
洗手間	A-4M-WC1 A座洗手間	14.2.6.21 潔具 - 洗面盆			2	套		
洗手間	A-5-WC1 A座洗手間	14.2.6.22 潔具 - 洗面盆			2	套		
洗手間	A-4M-WC1 A座洗手間	14.2.6.23 潔具 - 水龍頭			3	套		
洗手間	A-5-WC1 A座洗手間	14.2.6.24 潔具 - 水龍頭			3	套		
洗手間	A-4M-WC1 A座洗手間	14.2.6.25 供排水系統 - 地漏			1	個		
洗手間	A-5-WC1 A座洗手間	14.2.6.26 供排水系統 - 地漏			1	個		
洗手間	A-4M-WC1 A座洗手間	14.2.6.27 照明燈具-光管			4	套		
洗手	A-5-	14.2.6.28			4	套		



間	WC1 A座洗手間	照明燈具-光管					
洗手間	A-4M- WC1 A座洗手間	14.2.6.29 電器開關掣			2	個	
洗手間	A-5- WC1 A座洗手間	14.2.6.30 電器開關掣			2	個	
洗手間	A-4M- WC1 A座洗手間	14.2.6.31 13A 插座			2	個	
洗手間	A-5- WC1 A座洗手間	14.2.6.32 13A 插座			2	個	
洗手間	A-4M- WC1 A座洗手間	14.2.6.33 抽氣扇			2	套	
洗手間	A-5- WC1 A座洗手間	14.2.6.34 抽氣扇			2	套	
洗手間	A-4M- WC1 A座洗手間	14.2.6.35 潔具-乾手機			1	台	
洗手間	A-5- WC1 A座洗手間	14.2.6.36 潔具-乾手機			1	台	
洗手間	A-4M- WC1 A座洗手間	14.2.6.37 門 - 單掩門(一般)			4	套	



	洗手間	A-5-WC1 A座洗手間	14.2.6.38 門 - 單掩門(一般)			4	套		
14.2.7	電腦室	A-5-03 A座電腦室	14.2.7.1訂造電腦桌			35	件		
	電腦室	A-5-01 A座電腦室	14.2.7.2訂造電腦桌			35	件		
要求： 1. 公司須申請相關工程准照，外牆更改工程合法化等。 2. 施工期間禮堂內木地板鋪設臨時保護及完工清潔。 3. 所有電線或音響線重做膠喉入線藏於牆身。									
								總金額	



※ 填寫報價表須知：

1. 請按招標方案的要求，就【附件2 報價表】內的全部或部分報價項目進行報價。
2. 請填寫【附件2 報價表】內的“項目描述”、“單價”、“金額”、“項目總金額”和“總金額”，所有報價均須以澳門元為單位。
3. 請以清晰、工整的字體填寫本報價表，其他附加資料請以公司信箋，以電腦打印作詳細說明。
4. 請公司負責人於本報價表的第1至8頁簡簽，於第9頁“負責人簽署”欄位全簽。
5. 報價表的首頁及背頁，以及所有附加資料須蓋上公司印章。
6. 凡報價的內容或形式不符合報價書方案及報價須知，或【附件2 報價表】要求者，均會視作無效報價，不會獲本校接納。

公司名稱（請以正楷填寫）：	公司印章
負責人簽署：	
負責人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡電話：	
日期：	

