

海星中學
學校自資工程
D座課室翻新及更換VRV冷氣系統
報價書方案及報價須知

1. 標的

為徵求承攬【海星中學_學校自資工程_D座課室翻新及更換VRV冷氣系統】的工程公司。

2. 報價方式

以書面詢價的方式報價，報價公司可選擇競投全部或部份項目。

3. 詢價開始及結束日期和時間（公眾假期未便接受報價書）

3.1 詢價開始日期和時間：2023年6月6日上午9時

3.2 詢價結束日期和時間：2023年6月15日下午5時

4. 報價書的組成

報價書應由“文件”和“報價建議書”兩部份組成。（所有資料以單面形式列印在A4紙上）

4.1 文件部份

4.1.1 報價公司名稱及簡介。

4.1.2 報價公司過往相關工作經驗。

4.1.3 本年度或上一年度繳付營業稅項M/8（營業稅—徵稅憑單）的證明文件副本，如屬首年開業則遞交M/1（營業稅—開業/更改申報表）副本。

4.1.4 無欠特區債務的證明副本。

4.2 報價建議書部份

4.2.1 報價表：必須按“【附件2】報價表”要求的方式填寫。

4.2.2 建議書：必須由一組有系統的文字、圖表和資料文件組成，可容易及正確地被理解。

4.2.3 以上文件不可塗擦、插行、間線或在文字上劃線。

4.3 報價表須由報價公司相關負責人或獲授權人簽署及蓋公司印章。

4.4 若報價公司在報價表以外的其他文件上也寫上有關價格，僅視為對報價表的補充；倘與報價表內容不一致，則以報價表所填寫的價目為準。

4.5 如有任何附加條件、增值服務或建議，可透過附件方式遞交。

5. 報價建議書

5.1 報價建議書須用中文撰寫，專業用詞可用英文代替，並可連同英文版本一併遞交，惟以中文為準。

5.2 報價建議書的每一頁須由報價公司相關負責人或獲授權人簽署或蓋公司印章，沒有簽署或蓋公司印章的頁數將不被計分。



6. 領取報價書方式

於海星中學網站（www.edm.edu.mo）下載。

7. 報價書遞交方式

“文件”和“報價建議書”須以一不透光的信封封好，並於信封面蓋公司印章，信封面除標明報價公司之識別資料外，還應標明：

7.1 海星中學_學校自資工程

7.2 報價書（D座課室翻新及更換VRV冷氣系統）

8. 遞交報價書的地點及截交時間

8.1 報價書由報價公司或其代表於2023年6月15日下午5時前遞交至海星中學（澳門高樓街36號）。

8.2 因颱風或不可抗力力的原因，學校於原定提交報價書限期的日期及時間停止辦公，則提交的截止日期及時間順延至緊接的首個工作日的相同時間。

9. 拆封報價書地點、日期及時間

9.1 拆封報價書地點：高樓街36號海星中學D11室（行政會議室）。

9.2 拆封報價書日期及時間：2023年6月16日上午11時。

10. 報價書有效日期

報價書由遞交日起至2023年7月14日內有效，若報價公司於有效期內均沒有收到學校之通知書，則其有關報價之效力終止。

11. 判給結果通知

由學校按指定的甄選委員會所作的判給建議獲批准後，以書面通知獲判給公司。

12. 報價書出現下列任一情況將不被考慮

12.1 逾期遞交報價書。

12.2 欠缺載於報價書方案內第4.2項所規定的資料。

12.3 不按載於報價書方案內第4.3項規定簽署及蓋公司印章。

12.4 不按載於報價書方案內第5.1項規定撰寫報價建議書。

12.5 不按載於報價書方案內第7項和第8項所規定之方式遞交報價書。

12.6 倘報價公司於獲學校通知起24小時內，未能補交報價書方案除上述各點之外的其他文件。

12.7 提供的物品或服務不符合或低於報價須知/報價表/資料表指定規格或要求。

13. 評審標準

合理價格（50%）、同類型工作經驗（10%）、材料及施工方案（10%）

、設計方案（10%）、過往相關合作經驗（10%）及工期（10%）。



14. 判給

學校將根據評審標準、報價須知和報價表中的條款進行分析，判給對學校最有利的報價公司。

15. 判給的保留

15.1 學校有權全部判給或全部不判給。

15.2 倘所有提交的報價書均不符合本報價方案、報價須知和報價表所定的要求，學校有權不作判給。

15.3 很大程度上可推定報價公司間存在合謀的情況下，學校有權不作判給；並會將上述情況通報教青局及其他有權限實體。

16. 義務與責任

16.1 在評估報價過程中，若學校對任何報價公司的經濟及財政實況或技術能力產生疑問，可在進行批給前，要求有關報價公司提交所需之所有文件及資料，包括會計方面的資料，以解釋有關問題。

16.2 學校有權派員到報價公司內作實地觀察。

16.3 報價公司須遵守保密的義務，除經學校書面同意外，本報價書內之所有文件，包括報價書方案，技術資料文件及報價表等資料均不得向第三方洩露。

17. 稅務和其他負擔

17.1 報價公司須負擔包括制定報價的固有費用。

17.2 獲判給公司須遵守澳門特別行政區現行稅務制度。

17.3 如須訂立合同，有關的費用和開支皆由獲判給公司負責。

18. 罰款

倘獲判給公司不履行於報價書內列明的規定，而未有合理的解釋者，可被科處相當於判給金額5%的澳門元的罰款。

19. 付款

19.1 學校將在獲判給公司提供服務結束後採用一次性支付方式付款。

19.2 報價表須提供單價和按預計數量計算總價目，但結算時將按實際用量實報實銷。

20. 單方解除

以下情況將構成學校單方解除協議的合理理由：

20.1 除不可抗力的情況下，倘獲判給公司所提供的勞務全部或部份不符合報價書方案和報價須知所規定的應有質量和條件。

20.2 未經學校同意，獲判給公司把其服務轉移給第三者來履行。

21. 最後條文

21.1 如雙方對條文的理解存有異議，一切均以學校文件為準。

21.2 獲判給公司履行服務時所產生的任何爭議，由學校和獲判給公司共同協商解決，如未



能達成協議，可透過仲裁或澳門特別行政區法院解決。

21.3 獲判給公司若延誤或無法完成工作中任何部份，學校有權追究所引致的一切損失。

21.4 獲判給公司在履行義務時，須遵守澳門特別行政區相關法例的規定。

21.5 獲判給公司在執行工作時須遵守澳門特別行政區勞動法律的規定（包括但不限於第7/2008號法律《勞動關係法》以及其他的相關修訂）。

21.6 本文件如有任何遺漏，可參照適用公共部門採購法例的規定（包括但不限於七月六日第63/85/M號法令、經第5/2021號法律重新公布的十二月十五日第122/84/M號法令或十一月八日第74/99/M號法令），以及其他適用法例。

22. 查詢

於辦公時間內與海星中學總務部劉新明先生聯絡，電話：28976464，傳真：28976252。

23. 附件

附件1：海星中學_學校自資工程_D座課室翻新及更換VRV冷氣系統_報價項目

附件2：海星中學_學校自資工程_D座課室翻新及更換VRV冷氣系統_報價表



附件1：

海星中學
學校自資工程
D座課室翻新及更換VRV冷氣系統
報價項目


序號	項目名稱	項目描述	數量 (單位)
1	D-2-02 室翻新	1.1 清拆原有設備(包括原有電燈、風扇、投影機及黑板等)	1 項
		1.2 翻油牆身油漆	24 m ²
		1.3 翻油天花油漆	54 m ²
		1.4 提供及安裝T8仔光管支架連LED燈管(包括重做管線及更換新開關掣)	8 組
		1.5 供應及安裝16吋有罩天花式搖頭扇(包括重做管線及更換新開關掣)	4 部
		1.6 新造空調用25A接線蘇(包括重做膠喉入線)	2 個
		1.7新造13A插座制位及重做膠喉入線	8 個
		1.8 教學用無線咪音響系統	1 套
		1.9 安裝趟合式黑板(黑板由校方提供)	1 套
		1.10 教學用教壇	1 個
2	D-2-03 室翻新	2.1 清拆原有設備(包括原有電燈、風扇、投影機及黑板等)	1 項
		2.2 翻油牆身油漆	24 m ²
		2.3 翻油天花油漆	54 m ²
		2.4 提供及安裝 T8 仔光管支架連 LED 燈管(包括重做管線及更換新開關掣)	8 組
		2.5 供應及安裝 16 吋有罩天花式搖頭扇(包括重做管線及更換新開關掣)	4 部
		2.6 新造空調用 25A 接線蘇(包括重做膠喉入線)	2 個
		2.7 新造 13A 插座制位及重做膠喉入線	8 個
		2.8 教學用無線咪音響系統	1 套
		2.9 安裝趟合式黑板(黑板由校方提供)	1 套
		2.10 教學用教壇	1 個
3	D-3-02 室翻新	3.1 清拆原有設備(包括原有電燈、風扇、投影機及黑板等)	1 項
		3.2 翻油牆身油漆	24 m ²
		3.3 翻油天花油漆	54 m ²
		3.4 提供及安裝T8仔光管支架連LED燈管(包括重做管線及更換新開關掣)	8 組



		3.5 供應及安裝16吋有罩天花式搖頭扇(包括重做管線及更換新開關掣)	4 部
		3.6 新造空調用25A接線蘇(包括重做膠喉入線)	2 個
		3.7 新造13A插座制位及重做膠喉入線	8 個
		3.8 教學用無線咪音響系統	1 套
		3.9 安裝趟合式黑板(黑板由校方提供)	1 套
		3.10 教學用教壇	1 個
4	D-3-03 室翻新	4.1 清拆原有設備(包括原有電燈、風扇、投影機及黑板等)	1 項
		4.2 翻油牆身油漆	24 m ²
		4.3 翻油天花油漆	54 m ²
		4.4 提供及安裝T8仔光管支架連LED燈管(包括重做管線及更換新開關掣)	8 組
		4.5 供應及安裝16吋有罩天花式搖頭扇(包括重做管線及更換新開關掣)	4 部
		4.6 新造空調用25A接線蘇(包括重做膠喉入線)	2 個
		4.7 新造13A插座制位及重做膠喉入線	8 個
		4.8 教學用無線咪音響系統	1 套
		4.9 安裝趟合式黑板(黑板由校方提供)	1 套
		4.10 教學用教壇	1 個
5	D-3-04 室翻新	5.1 清拆原有設備(包括原有電燈、風扇、投影機及黑板等)	1 項
		5.2 翻油牆身油漆	24 m ²
		5.3 翻油天花油漆	54 m ²
		5.4 提供及安裝T8仔光管支架連LED燈管(包括重做管線及更換新開關掣)	8 組
		5.5 供應及安裝16吋有罩天花式搖頭扇(包括重做管線及更換新開關掣)	4 部
		5.6 新造空調用25A接線蘇(包括重做膠喉入線)	2 個
		5.7 新造13A插座制位及重做膠喉入線	8 個
		5.8 教學用無線咪音響系統	1 套
		5.9 安裝趟合式黑板(黑板由校方提供)	1 套
		5.10 教學用教壇	1 個
6	D-4-02 室翻新	6.1 清拆原有設備(包括原有電燈、風扇、投影機及黑板等)	1 項
		6.2 翻油牆身油漆	24 m ²
		6.3 翻油天花油漆	54 m ²
		6.4 提供及安裝T8仔光管支架連LED燈管(包括重做管線及更換新開關掣)	8 組



		6.5 供應及安裝16吋有罩天花式搖頭扇(包括重做管線及更換新開關掣)	4 部
		6.6 新造空調用25A接線蘇(包括重做膠喉入線)	2 個
		6.7 新造13A插座制位及重做膠喉入線	8 個
		6.8 教學用無線咪音響系統	1 套
		6.9 安裝趟合式黑板(黑板由校方提供)	1 套
		6.10 教學用教壇	1 個
7	D-4-03 室翻新	7.1 清拆原有設備(包括原有電燈、風扇、投影機及黑板等)	1 項
		7.2 翻油牆身油漆	24 m ²
		7.3 翻油天花油漆	54 m ²
		7.4 提供及安裝T8仔光管支架連LED燈管(包括重做管線及更換新開關掣)	8 組
		7.5 供應及安裝16吋有罩天花式搖頭扇(包括重做管線及更換新開關掣)	4 部
		7.6 新造空調用25A接線蘇(包括重做膠喉入線)	2 個
		7.7 新造13A插座制位及重做膠喉入線	8 個
		7.8 教學用無線咪音響系統	1 套
		7.9 安裝趟合式黑板(黑板由校方提供)	1 套
		7.10 教學用教壇	1 個
8	D 座教務處及課室更換VRV 冷氣系統	8.1 供應上海大金牌VRV X7L系列室外機組(30HP) RUXYQ8BB(RUXYQ22BB)	1 套
		8.2 供應上海大金牌VRV X7L系列室外機組(32HP) RUXYQ10BB(RUXYQ22BB)	1 套
		8.3 供應大金牌室內機 天花板卡式嵌入型(多向氣流)室內機 FYFP56LVC BYCP125KW1C面罩	18 套
		8.4 供應大金牌室內機 天花板卡式嵌入型(多向氣流)室內機 FXFP90LVC BYCP125KW1C面罩	10 套
		8.5 大金牌有線遙控溫度器	28 套
		8.6 供應連安裝BHPP22NC90室外機連接組件	1 項
		8.7 供應連安裝KHRP2GNC22T銅喉分液器	4 個
		8.8 供應連安裝KHRP26NC33T銅喉分液器	4 個
		8.9 供應連安裝KHRP2GNCT2T銅喉分液器	8 個
		8.10 供應連安裝KHRP2GNC73T銅喉分液器	8 個
		8.11 供應連安裝KHRP2GMC73P銅喉分液器	8 個



	8.12 安裝大金牌VRV X7L系列室外機組(30HP) RUXYQ8BB (RUXYQ22BB) (包括支架吊車及一切費用)	1 套
	8.13 安裝大金牌VRV X7L系列室外機組(32HP) RUXYQ10BB(RUXYQ22BB) (包括支架吊車及一切費用)	1 套
	8.14 安裝天花式冷氣機： 天花板卡式嵌入型（多向氣流）室內機 FYFP56LVC BYCP125KW1C面罩	18 套
	8.15 安裝天花式冷氣機： 天花板卡式嵌入型（多向氣流）室內機 FXFP90LVC BYCP125KW1C面罩	10 套
	8.16 冷媒管路系統安裝 根據製造商提供的安裝手冊及技術說明，供應連安裝VRV空調機冷煤銅喉連Classo紋米錫膠保溫，工程包括鍍鋅梳西，鍍鋅支承、吊碼及一切相關配件。（管壁厚度由承包方選用及中報之最終核準之系統決定，以下壁厚只供一般性參考）	1 項
	8.17 供應及安裝UPVC冷凝排水管連有關配件，包括： 合成橡膠保溫(耐火為0級)，熱鍍鋅支架及喉碼，套管預留及按駁至清水井去水管路	1 項
	8.18 電力供應及控制系統按設備表供應連安裝VRV室內空調機組專用的溫度控制器（thermostat），工程包括： 訊號線、暗藏底箱、喉管預留及一切相關完善系統之配件	1 項
	8.19 供應及安裝大金牌集中控制器 DCS3026C611(集中控制器安裝於保安室內)	1 套
	8.20 室內機喉管飾面修口	28 項
要求：所有電線或音響線重做膠喉入線藏於牆身。		




附件2：


海星中學
學校自資工程
D座課室翻新及更換VRV冷氣系統
報價表

(請先參照“填寫報價表須知”的要求)

校舍修葺項目								
序號	空間分類	空間位置	項目名稱	項目描述	單價 MOP	數量	單位	金額 MOP
1	課室	D-2-02	D-2-02室 翻新	1.1 清拆原有設備(包括原有電燈、風扇、投影機及黑板等)		1	項	
				1.2 翻油牆身油漆		24	m ²	
				1.3 翻油天花油漆		54	m ²	
				1.4 提供及安裝T8仔光管支架連LED燈管(包括重做管線及更換新開關掣)		8	組	
				1.5 供應及安裝16吋有罩天花式搖頭扇(包括重做管線及更換新開關掣)		4	部	
				1.6 新造空調用25A接線蘇(包括重做膠喉入線)		2	個	
				1.7 新造13A插座制位及重做膠喉入線		8	個	
				1.8 教學用無線咪音響系統		1	套	
				1.9 安裝趟合式黑板(黑板由校方提供)		1	套	
				1.10 教學用教壇		1	個	
2	課室	D-2-03	D-2-03 室 翻新	2.1 清拆原有設備(包括原有電燈、風扇、投影機及黑板等)		1	項	
				2.2 翻油牆身油漆		24	m ²	
				2.3 翻油天花油漆		54	m ²	
				2.4 提供及安裝T8仔光管支架連LED燈管(包括重做管線及更換新開關掣)		8	組	
				2.5 供應及安裝16吋有罩天花式搖頭扇(包括重做		4	部	



				管線及更換新開關掣)				
				2.6 新造空調用25A接線蘇(包括重做膠喉入線)		2	個	
				2.7 新造13A插座制位及重做膠喉入線		8	個	
				2.8 教學用無線咪音響系統		1	套	
				2.9 安裝趟合式黑板(黑板由校方提供)		1	套	
				2.10 教學用教壇		1	個	
3	課室	D-3-02	D-3-02室 翻新	3.1 清拆原有設備(包括原有電燈、風扇、投影機及黑板等)		1	項	
				3.2 翻油牆身油漆		24	m ²	
				3.3 翻油天花油漆		54	m ²	
				3.4 提供及安裝T8仔光管支架連LED燈管(包括重做管線及更換新開關掣)		8	組	
				3.5 供應及安裝16吋有罩天花式搖頭扇(包括重做管線及更換新開關掣)		4	部	
				3.6 新造空調用25A接線蘇(包括重做膠喉入線)		2	個	
				3.7 新造13A插座制位及重做膠喉入線		8	個	
				3.8 教學用無線咪音響系統		1	套	
				3.9 安裝趟合式黑板(黑板由校方提供)		1	套	
				3.10 教學用教壇		1	個	
4	課室	D-3-03	D-3-03室 翻新	4.1 清拆原有設備(包括原有電燈、風扇、投影機及黑板等)		1	項	
				4.2 翻油牆身油漆		24	m ²	
				4.3 翻油天花油漆		54	m ²	
				4.4 提供及安裝T8仔光管支架連LED燈管(包括重做管線及更換新開關掣)		8	組	
				4.5 供應及安裝16吋有罩		4	部	




				天花式搖頭扇(包括重做管線及更換新開關掣)				
				4.6 新造空調用25A接線蘇(包括重做膠喉入線)		2	個	
				4.7 新造13A插座制位及重做膠喉入線		8	個	
				4.8 教學用無線咪音響系統		1	套	
				4.9 安裝趟合式黑板(黑板由校方提供)		1	套	
				4.10 教學用教壇		1	個	
5	課室	D-3-04	D-3-04室 翻新	5.1 清拆原有設備(包括原有電燈、風扇、投影機及黑板等)		1	項	
				5.2 翻油牆身油漆		24	m ²	
				5.3 翻油天花油漆		54	m ²	
				5.4 提供及安裝T8孖光管支架連LED燈管(包括重做管線及更換新開關掣)		8	組	
				5.5 供應及安裝16吋有罩天花式搖頭扇(包括重做管線及更換新開關掣)		4	部	
				5.6 新造空調用25A接線蘇(包括重做膠喉入線)		2	個	
				5.7 新造13A插座制位及重做膠喉入線		8	個	
				5.8 教學用無線咪音響系統		1	套	
				5.9 安裝趟合式黑板(黑板由校方提供)		1	套	
				5.10 教學用教壇		1	個	
6	課室	D-4-02	D-4-02室 翻新	6.1 清拆原有設備(包括原有電燈、風扇、投影機及黑板等)		1	項	
				6.2 翻油牆身油漆		24	m ²	
				6.3 翻油天花油漆		54	m ²	
				6.4 提供及安裝T8孖光管支架連LED燈管(包括重做管線及更換新開關掣)		8	組	



				6.5 供應及安裝16吋有罩 天花式搖頭扇(包括重做 管線及更換新開關掣)		4	部	
				6.6 新造空調用25A接線 蘇(包括重做膠喉入線)		2	個	
				6.7 新造13A插座制位及 重做膠喉入線		8	個	
				6.8 教學用無線咪音響系 統		1	套	
				6.9 安裝趟合式黑板(黑 板由校方提供)		1	套	
				6.10 教學用教壇		1	個	
7	課室	D-4-03	D-4-03室 翻新	7.1 清拆原有設備(包括 原有電燈、風扇、投影 機及黑板等)		1	項	
				7.2 翻油牆身油漆		24	m ²	
				7.3 翻油天花油漆		54	m ²	
				7.4 提供及安裝T8孖光管 支架連LED燈管(包括重 做管線及更換新開關掣)		8	組	
				7.5 供應及安裝16吋有罩 天花式搖頭扇(包括重做 管線及更換新開關掣)		4	部	
				7.6 新造空調用25A接線 蘇(包括重做膠喉入線)		2	個	
				7.7 新造13A插座制位及 重做膠喉入線		8	個	
				7.8 教學用無線咪音響系 統		1	套	
				7.9 安裝趟合式黑板(黑 板由校方提供)		1	套	
				7.10 教學用教壇		1	個	
8	教員室、 課室	D-1-01、 D-2-02、 D-2-03、 D-2-04、 D-3-02、 D-3-03、 D-3-04、	D座教務處 及課室更換 VRV冷氣系 統	8.1 供應上海大金牌VRV X7L系列室外機組(30HP) RUXYQ8BB (RUXYQ22BB)		1	套	
				8.2 供應上海大金牌VRV X7L系列室外機組(32HP) RUXYQ10BB		1	套	



D-4-02、 D-4-03、 D-4-04	(RUXYQ22BB)				
	8.3 供應大金牌室內機 天花板卡式嵌入式（多 向氣流）室內機 FYFP56LVC BYCP125KW1C面罩		18	套	
	8.4 供應大金牌室內機 天花板卡式嵌入式（多 向氣流）室內機 FXFP90LVC BYCP125KW1C面罩		10	套	
	8.5 大金牌有線遙控溫度 器		26	套	
	8.6 供應連安裝 BHPP22NC90室外機連接 組件		1	項	
	8.7 供應連安裝 KHRP2GNC22T銅喉分液 器		4	個	
	8.8 供應連安裝 KHRP26NC33T銅喉分液 器		4	個	
	8.9 供應連安裝 KHRP2GNCT2T銅喉分 液器		8	個	
	8.10 供應連安裝 KHRP2GNC73T銅喉分液 器		8	個	
	8.11 供應連安裝 KHRP2GMC73P銅喉分 液器		8	個	
	8.12 安裝大金牌VRV X7L系列室外機組(30HP) RUXYQ8BB (RUXYQ22BB)（包括支 架吊車及一切費用）		1	套	
	8.13 安裝大金牌VRV X7L系列室外機組(32HP) RUXYQ10BB		1	套	



			(RUXYQ22BB) (包括支 架吊車及一切費用)				
			8.14 安裝天花式冷氣 機： 天花板卡式嵌入型（多 向氣流）室內機 FYFP56LVC BYCPI25KW1C面罩		18	套	
			8.15 安裝天花式冷氣 機： 天花板卡式嵌入型（多 向氣流）室內機 FXFP90LVC BYCPI25KW1C面罩		10	套	
			8.16 冷媒管路系統安裝 根據製造商提供的安裝 手冊及技術說明，供應 連安裝VRV空調機冷煤 銅喉連Classo紋米錫膠保 溫，工程包括鍍鋅梳 西，鍍鋅支承、吊碼及 一切相關配件。（管壁 厚度由承包南選用及中 報之最終核準之系統決 定，以下壁厚只供一 般性參考）		1	項	
			8.17 供應及安裝UPVC冷 凝排水管連有關配件， 包括： 合成橡膠保溫(耐火為0 級)，熱鍍鋅支架及喉 碼，套管預留及按駁至 清水井去水管路		1	項	
			8.18 電力供應及控制系 統按設備表供應連安裝 VRV室內空調機組專用 的溫度控制器 (thermostat)，工程包 括： 訊號線、暗藏底箱、喉		1	項	



				管預留及一切相開完善 系統之配件				
				8.19 供應及安裝大金牌 集中控制器 DCS3026C611(集中控制 器安裝於保安室內)		1	套	
				8.20 室內機喉管飾面修 口		28	項	
要求：所有電線或音響線重做膠喉入線藏於牆身。								
總價								



※ 填寫報價表須知：

1. 請按報價書方案的要求，就【附件2 報價表】內的全部報價項目進行報價。
2. 請填寫相應的單價及總價，所有報價均須以澳門元為單位。
3. 請以清晰、工整的字體填寫本報價表，其他附加資料請以公司信箋，以電腦打印作詳細說明。
4. 請公司負責人於本報價表的第1至7頁頁簡簽，於第8頁“負責人簽署”欄位全簽。
5. 報價表的首頁及背頁，以及所有附加資料須蓋上公司印章。
6. 凡報價的內容或形式不符合報價書方案及報價須知，或【附件2 報價表】要求者，均會視作無效報價，不會獲本校接納。

公司名稱（請以正楷填寫）：	公司印章
負責人簽署：	
負責人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡電話：	
日期：	

