

海星中學 - 學校自資工程

禮堂附加工程

報價須知

若投標公司競投2023/2024學年“學校發展資助計劃”校舍工程與設備購置 - 校舍修葺項目第14.2.1項【M23-0000384495】學校禮堂上方及中間窗戶改磚牆、天花及牆身油漆翻新、更換LED照明系統，須同時為禮堂附加工程進行報價。本校已有禮堂的設計方案，禮堂的附加工程須配合上述項目和設計方案進行。投標公司為禮堂附加工程進行報價時，可參考以下項目和建議：

1. 舞台上方天花油漆：做一層底漆及三層面漆，使用環保淨味漆（約 $120 m^2$ ）。
2. 牆身：兩邊上部為仿木紋方通和白色氟碳漆面方通，底部開孔留線預留射燈；下部為木紋吸音板。
3. 假天花：波浪造型鋁方通吊掛天花，表面白色氟碳漆處面處理，每條間隔 250mm，上方需以螺絲收緊固定，LED 燈吊掛於方通之間，冷氣室內機隱藏於天花上方。
4. 舞台外圍方框：表面造木紋吸音板，中央位置提供並安裝焗漆校徽。
(需配合 14.2.1.7 更換舞台上方頂樑裝飾板及 14.2.5【M23-0000385301】禮堂舞台燈光翻新)
5. 舞台簾：三層設計。
6. 大門結構：a.外框材質：木紋防水板料，四邊圍鋁槽 LED 燈條；
b.木門材質：夾玻璃木紋造型。
7. 安裝鋪設費用：所有電線或音響線重做膠喉入線藏於牆身，重新安裝音響。

註：禮堂附加工程的報價單，請連同 海星中學2023/2024學年“校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺（暑期）”投標書（資助項目：SC23-0026438）一起遞交，但須另外以蓋有公司印章的信封封好，還應標明：禮堂附加工程報價單。

海星中學
2023年6月30日

