

海星中學（004）
2025/2026學校年度
校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺（暑期）
項目編號：SC25-1185999
報價項目

※ 報價項目說明及須知：


1. 公司須到本校實地視察後，提供完善的施工進度表及施工方案。
2. 公司若承投項目14.1.3【M25-0005842950】，必須同時承投項目14.4.1【M25-0005856253】。
3. 公司須負責校舍修葺（暑期）的勞工保險及第三者保險，以及倘有的向政府有關部門申請手續程序及所涉及的費用。
4. 公司須提供完工期及完善的保養服務（兩年或以上）。
5. 所有項目包含所需的材料、工序和安裝費。
6. 所有電線、電話線或網路線重造膠喉入線藏於地台、牆身或天花。
7. 公司須提供每一工程項目相同地點拍攝的工程照片資料（包括工程開展前、進行期間和竣工後）。
8. 學校冀公司能根據施工進度表施工，望能於完工期內完成所有工程項目。



14.1.3	【M25-0005842950】 實驗室整改，包括電力系統、通風系統和儲物櫃（訂造）	14.1.3.1 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包括(但不限於)：間隔磚牆、鋁窗、木門、冷氣、通風系統、燈具、牆身瓷磚、牆身剷底、地台磚、百葉簾、實驗枱、櫃、實驗設備、電箱、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	223 m ²
		14.1.3.2 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包括(但不限於)：鋁趟門、木門、冷氣、燈具、牆身瓷磚、牆身剷底、地台磚、百葉簾、櫃、實驗設備、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	43 m ²
		14.1.3.3 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包括(但不限於)：燈具、牆身瓷磚、牆身剷底、地台磚、櫃、實驗設備、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	27 m ²
		14.1.3.4 電箱 – 100A	供應及更換原有配電箱，供應及安100A 刀掣總電箱一套(包括制箱、漏電保護器、菲士、接線座、駁電線)，包括必須的新造插座及燈具線喉，燈線 1.5mm，插座 2.5mm 品牌要求：施耐德或其他同級品牌	1 個
		14.1.3.5 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	68 個
		14.1.3.6 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	3 個
		14.1.3.7 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	5 個
		14.1.3.8 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等)	7 個



			產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	
		14.1.3.9 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	2 個
		14.1.3.10 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	3 個
		14.1.3.11 電腦網絡插座	新造網絡插座位連面板(連CAT6 網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： A. 網絡插座面板：施耐德 B. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品	5 個
		14.1.3.12 25A接線蘇	新造25A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	4 個
		14.1.3.13 25A接線蘇	新造25A蘇位連蘇面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求： 施耐德都會系列或其他同級產品	1 個
		14.1.3.14 空調-3匹 (包保溫，排水及安裝)	供應及安裝 3 匹大金淨冷式分體機空調連無線遙控，包括銅喉、銅喉配件、去水喉、喉管接駁、電源接駁、控制線路接駁、不鏽鋼架、冷凝水管接駁、保溫、線槽、室外機不鏽鋼架及相關工序	4 套
		14.1.3.15 空調-1匹 (包保溫，排水及安裝)	供應及安裝 1 匹大金淨冷式分體機空調連無線遙控，包括銅喉、銅喉配件、去水喉、喉管接駁、電源接駁、控制線路接駁、不鏽鋼架、冷凝水管接駁、保溫、線槽、室外機不鏽鋼架及相關工序	1 套
		14.1.3.16 防水塗層 - 室內	重做防水層，使用 Sika Top seal 300 防水物料按技術要求進行施工，及後進行 24 小時防滲漏測試	100 m ²



	14.1.3.17 供排水系統 – 供水支喉管	新造供水系統，使用合適大小管徑之銅管及以暗藏式安裝，並接駁至原有實驗室供水口	50m
	14.1.3.18 供排水系統 – 排水支喉管	新造排水系統，使用合適大小管徑之UPVC 管，並接駁至原有實驗室排水口	50m
	14.1.3.19 牆身 - 磚牆	用水泥沙漿黏貼及 100mm 紅磚砌築間隔磚牆，包括所有相關工序及收口等	6.8 m ²
	14.1.3.20 牆身 - 磚牆	用水泥沙漿黏貼及 100mm 紅磚砌築間隔磚牆，包括所有相關工序及收口等	1.6 m ²
	14.1.3.21 磚牆(包隔熱處理)	用水泥沙漿黏貼及 100mm 紅磚砌築間隔磚牆，包括隔熱處理和其他相關工序及收口等	8.4 m ²
	14.1.3.22 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁牆，包括所有相關工序及收口等 品牌要求： 伊莉莎白或其他同級品牌	81 m ²
	14.1.3.23 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁牆，包括所有相關工序及收口等 品牌要求： 伊莉莎白或其他同級品牌	16 m ²
	14.1.3.24 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁牆，包括所有相關工序及收口等 品牌要求： 伊莉莎白或其他同級品牌	10 m ²
	14.1.3.25 地台 - 升高地台	新造教學講台，砌磚，倒沙，批水泥，表面鋪貼防潮防滑地磚 尺寸：L3200*W1350*H200mm	5 m ²
	14.1.3.26 腳線 - 磚腳線	供應及安裝 100mm 磚腳線 品牌要求： 伊莉莎白或其他同級品牌	10m
	14.1.3.27 牆身 - 磁磚	重鋪牆身磁磚 品牌要求： 伊莉莎白或其他同級品牌	48 m ²
	14.1.3.28 牆身 - 外牆紙皮石	鋪砌有網底紙皮石，採用黑英泥為底漿，白英泥為面漿	2 m ²



		14.1.3.29 牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆。 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	48 m ²
		14.1.3.30 牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆。 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	40 m ²
		14.1.3.31 牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆。 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	25 m ²
		14.1.3.32 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	96 m ²
		14.1.3.33 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	16 m ²
		14.1.3.34 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求： 多樂士臻彩系列或其他同級產品	10 m ²
		14.1.3.35 門 - 雙掩門(耐火)	供應及安裝耐火實心雙掩門連門框，包鋼化玻璃窗、自動開合氣鼓、執手門鎖及所有五金配件等	2 套
		14.1.3.36 門 - 單掩門(耐火)	供應及安裝耐火實心木門連門框，包自動開合氣鼓、執手門鎖及所有五金配件等	1 套
		14.1.3.37 監控防盜—電鎖	供應及安裝電鎖，配合雙掩門 品牌要求： Soyal 或其他同級品牌	2 個
		14.1.3.38 窗 - 配普通玻璃	新造 50 料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm 雙層中空強化玻璃，包含所有相五金配件、路軌及窗鎖	3.4 m ²
		14.1.3.39 窗 - 配普通玻璃	新造 50 料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm 雙層中空強化玻璃，包含所有相五金配件、路軌及窗鎖	3.4 m ²



	14.1.3.40 窗 - 配普通玻璃	新造 50 料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm 雙層中空強化玻璃，包含所有相五金配件、路軌及窗鎖	9 m ²
	14.1.3.41 窗 - 配普通玻璃	新造 50 料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm 雙層中空強化玻璃，包含所有相五金配件、路軌及窗鎖	3.2 m ²
	14.1.3.42 窗 - 配普通玻璃	新造 50 料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm 雙層中空強化玻璃，包含所有相五金配件、路軌及窗鎖	2.4 m ²
	14.1.3.43 窗簾	供應及安裝阻燃遮光窗簾	9.2 m ²
	14.1.3.44 窗簾	供應及安裝阻燃遮光窗簾	3.3 m ²
	14.1.3.45 窗簾	供應及安裝阻燃遮光窗簾	1.6 m ²
	14.1.3.46 照明燈具-燈盤	供應及安裝 LED 燈盤 品牌要求： PHILIPS 或其他同級品牌	12 套
	14.1.3.47 照明燈具-燈盤	供應及安裝 LED 燈盤 品牌要求： PHILIPS 或其他同級品牌	1 套
	14.1.3.48 照明燈具-燈盤	供應及安裝 LED 燈盤 品牌要求： PHILIPS 或其他同級品牌	1 套
	14.1.3.49 消防 - 緊急照明燈 / 應急燈	供應及安裝緊急照明燈 產品要求： 須符合澳門消防標準	1 套
	14.1.3.50 消防 - 出路指示牌／出路指示燈	供應及安裝出路指示牌 產品要求： 須符合澳門消防標準	3 套
	14.1.3.51 消防 - 烟霧感應器	供應及安裝烟霧感應器連底座及火警指示燈 產品要求： 須符合澳門消防標準	2 個
	14.1.3.52 消防 - 烟霧感應器	供應及安裝烟霧感應器連底座及火警指示燈 產品要求： 須符合澳門消防標準	1 個



		14.1.3.53 消防 - 警報系統 (手動警鐘)	供應及安裝 24V 消防警鐘 產品要求： 須符合澳門消防標準	1 個
		14.1.3.54 消防 - 監察模塊 (如：水泵/煙霧感應器)	供應及安裝 2 區消防控制箱，包括系統所需控制線路 產品要求： 須符合澳門消防標準	1 套
		14.1.3.55 實驗室工作枱連洗手槽 (訂造)	訂造及安裝教師講台 規格要求： A. 尺寸：L2300*W600*H850mm B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌 C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌 D. 水槽及水龍頭品牌：台灣三聯或其他同級品牌 E. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣 F. 材質：全鋼滿櫃結構，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理 G. 水槽：1 個， L500*W400*H270mm，PP 材質，帶 2.5L 稀釋池，下裝式固定，底部設鋼架承托 H. 水嘴：1 套，實驗室專用二聯化驗水嘴，全銅材質，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，國際通用瓷閥芯 I. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套 J. 隱藏式拉手 註：安裝 13A 插座 4 個，檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣及水槽切口均採弧形修飾	1.4 m ²
		14.1.3.56 實驗室工作枱連洗手槽 (訂造)	訂造及安裝實驗化學中央台 8 人台 規格要求： A. 尺寸：L3000*W950*H850mm B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌	2.85 m ²




		C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌 D. 水槽及水龍頭品牌：台灣三聯或其他同級品牌 E. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣 F. 材質：全鋼結構，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，含側板 G. 水槽：2 個， L500*W320*H270mm，PP 材質，帶 2.5L 稀釋池，下裝式固定，底部設鋼架承托 H. 水嘴：2 套，實驗室專用三聯化驗水嘴，全銅材質，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，國際通用瓷閥芯 I. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套 J. 隱藏式拉手 註：安裝 13A 插座 8 個，檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣及水槽切口均採弧形修飾	
	14.1.3.57 實驗室工作枱連洗手槽 (訂造)	訂造及安裝實驗化學中央台 8 人台規格要求： A. 尺寸：L3000*W950*H850mm B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌 C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌 D. 水槽及水龍頭品牌：台灣三聯或其他同級品牌 E. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣 F. 材質：全鋼結構，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，含側板 G. 水槽：2 個， L500*W320*H270mm，PP 材質，帶 2.5L 稀釋池，下裝式固	2.85 m²



		定，底部設鋼架承托 H. 水嘴：2 套，實驗室專用三聯化驗水嘴，全銅材質，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，國際通用瓷閥芯 I. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套 J. 隱藏式拉手 註：安裝 13A 插座 8 個，檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣及水槽切口均採弧形修飾	
	14.1.3.58 實驗室工作枱連洗手槽 (訂造)	訂造及安裝實驗化學中央台 8 人台規格要求： A. 尺寸：L3000*W950*H850mm B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌 C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌 D. 水槽及水龍頭品牌：台灣三聯或其他同級品牌 E. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣 F. 材質：全鋼結構，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，含側板 G. 水槽：2 個，L500*W320*H270mm，PP 材質，帶 2.5L 稀釋池，下裝式固定，底部設鋼架承托 H. 水嘴：2 套，實驗室專用三聯化驗水嘴，全銅材質，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，國際通用瓷閥芯 I. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套 J. 隱藏式拉手 註：安裝 13A 插座 8 個，檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣及水槽切口均採弧形修飾	2.85 m ²



		訂造及安裝實驗化學中央台 8 人台 規格要求： A. 尺寸：L3000*W950*H850mm B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌 C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌 D. 水槽及水龍頭品牌：台灣三聯或其他同級品牌 E. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣 F. 材質：全鋼結構，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，含側板 G. 水槽：2 個， L500*W320*H270mm，PP 材質，帶 2.5L 稀釋池，下裝式固定，底部設鋼架承托 H. 水嘴：2 套，實驗室專用三聯化驗水嘴，全銅材質，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，國際通用瓷閥芯 I. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套 J. 隱藏式拉手 註：安裝 13A 插座 8 個，檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣及水槽切口均採弧形修飾	2.85 m ²
	14.1.3.59 實驗室工作枱連洗手槽 (訂造)	訂造及安裝實驗化學中央台 4 人台 規格要求： A. 尺寸：L1660*W950*H850mm B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌 C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌 D. 水槽及水龍頭品牌：台灣三聯或其他同級品牌 E. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣	1.6 m ²



		F. 材質：全鋼結構，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，含側板 G. 水槽：1 個， L600*W400*H270mm，PP 材質，帶 2.5L 稀釋池，下裝式固定，底部設鋼架承托 H. 水嘴：1 套，實驗室專用三聯化驗水嘴，全銅材質，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，國際通用瓷閥芯 I. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套 J. 隱藏式拉手 註：安裝 13A 插座 4 個，檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣及水槽切口均採弧形修飾	
	14.1.3.61 實驗室工作枱連洗手槽 (訂造)	訂造及安裝實驗化學中央台 4 人台規格要求： A. 尺寸：L1660*W950*H850mm B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌 C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌 D. 水槽及水龍頭品牌：台灣三聯或其他同級品牌 E. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣 F. 材質：全鋼結構，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，含側板 G. 水槽：1 個， L600*W400*H270mm，PP 材質，帶 2.5L 稀釋池，下裝式固定，底部設鋼架承托 H. 水嘴：1 套，實驗室專用三聯化驗水嘴，全銅材質，表面 Epoxy 靜電粉體烤漆處理，國際通用瓷閥芯 I. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套 J. 隱藏式拉手	1.6 m ²



			註：安裝 13A 插座 4 個，檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣及水槽切口均採弧形修飾	
		14.1.3.62 實驗室供排風系統(包括防酸鹼PP管道、活性炭過濾箱、樓頂抽風機、萬向抽氣罩、控制電源配套件、電纜鋪設等及安裝)	供應及安裝實驗室供排風系統 包括： A. 排風機風量為 2500 m ³ /h B. 方型防酸鹼 PP 管道，長度為 45m，口徑為 42*22cm C. 活性炭過濾箱 D. 樓頂抽風機 E. 控制電源配套件 F. 電纜鋪設等 品牌：松下或其他同級品牌	1 項
		14.1.3.63 藥品房6寸膠喉新風口、管道式新風機、管道式抽氣扇 (包前置安全罩及安裝)	供應及安裝藥品房6寸膠喉新風口、管道式新風機、6寸管道式抽氣扇，包前置安全罩 品牌要求： Panasonic或其他同級品牌	1 項
		14.1.3.64 抽氣扇	供應及安裝 12 寸抽氣扇，包前置安全罩 品牌要求： Panasonic 或其他同級品牌	3 套
		14.1.3.65 儲物櫃(訂造)	訂造及安裝抽風式 PP 化學藥品防腐蝕櫃 規格要求： A. 尺寸：L900*W500*H2000mm B. 雙開門帶鎖，透明門 C. 內含 7 塊托盤板 D. 自帶有排風口，小型排風機及換氣量控制器	1.8 m ²
		14.1.3.66 儲物櫃(訂造)	訂造及安裝抽風式 PP 化學藥品防腐蝕櫃 規格要求： A. 尺寸：L900*W500*H2000mm B. 雙開門帶鎖，透明門 C. 內含 7 塊托盤板 D. 自帶有排風口，小型排風機及換氣量控制器	1.8 m ²



		14.1.3.67 儲物櫃(訂造)	訂造及安裝抽風式 PP 化學藥品防腐蝕櫃 規格要求： A. 尺寸：L900*W500*H2000mm B. 雙開門帶鎖，透明門 C. 內含 7 塊托盤板 D. 自帶有排風口，小型排風機及換氣量控制器	1.8 m ²
		14.1.3.68 儲物櫃(訂造)	訂造及安裝抽風式 PP 化學藥品防腐蝕櫃 規格要求： A. 尺寸：L900*W500*H2000mm B. 雙開門帶鎖，透明門 C. 內含 7 塊托盤板 D. 自帶有排風口，小型排風機及換氣量控制器	1.8 m ²
		14.1.3.69 儲物櫃(訂造)	訂造及安裝抽風式 PP 化學藥品防腐蝕櫃 規格要求： A. 尺寸：L900*W500*H2000mm B. 四開門帶鎖，上透明門，下避光門 C. 內含 6 塊托盤板 D. 自帶有排風口，小型排風機及換氣量控制器	1.8 m ²
		14.1.3.70 儲物櫃(訂造)	訂造及安裝抽風式 PP 化學藥品防腐蝕櫃 規格要求： A. 尺寸：L900*W500*H2000mm B. 四開門帶鎖，上透明門，下避光門 C. 內含 6 塊托盤板 D. 自帶有排風口，小型排風機及換氣量控制器	1.8 m ²
		14.1.3.71 儲物櫃(訂造)	訂造及安裝抽風式 PP 化學藥品防腐蝕櫃 規格要求： A. 尺寸：L900*W500*H2000mm B. 雙開門帶鎖，透明門 C. 內含 7 塊托盤板	1.8 m ²



		14.1.3.72 儲物櫃(訂造)	訂造及安裝實驗室邊台 規格要求： A. 尺寸：L3100*W640*H950mm B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌 C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌 D. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣 E. 材質：全鋼滿櫃結構，表面Epoxy 靜電粉體烤漆處理 F. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套 G. 隱藏式拉手 註：檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣採弧形修飾；檯面三邊各設 10mm 高擋水板	3 m ²
		14.1.3.73 儲物櫃(訂造)	訂造及安裝實驗室邊台 規格要求： A. 尺寸：L4520*W640*H950mm B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌 C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌 D. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣 E. 材質：全鋼滿櫃結構，表面Epoxy 靜電粉體烤漆處理 F. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套 G. 隱藏式拉手 註：檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣採弧形修飾；檯面三邊各設 10mm 高擋水板	4.2 m ²



		14.1.3.74 儲物櫃(訂造)	訂造及安裝儲物櫃 規格要求： A. 尺寸：L4500*W640*H2800mm B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌 C. 櫃身 6 分 E0 級夾板料，層板加厚，內外表面貼 FORMICA 防火膠板 D. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣，突出櫃面 20mm E. 上層部分，櫃深 400mm，雙開門(木框帶玻璃)，金屬門把手 F. 中層部分，櫃深 400mm，雙開門(木框帶玻璃)，金屬門把手 G. 下層部分，櫃深 640mm，全抽屜設計，隱藏式拉手	12.6 m ²
		14.1.3.75 儲物櫃(訂造)	訂造及安裝儲物櫃 規格要求： A. 尺寸：L2950*W600*H2000mm B. 櫃身 6 分 E0 級夾板料，層板加厚，內外表面貼 FORMICA 防火膠板 C. 鋁框玻璃櫃門，全部帶鎖	5.9 m ²
		14.1.3.76 儲物櫃(訂造)	訂造及安裝儲物櫃 規格要求： A. 尺寸：L570*W260*H2430mm B. 櫃身 6 分 E0 級夾板料，層板加厚，內外表面貼 FORMICA 防火膠板 C. 上層：雙開磁吸玻璃門，帶鎖 D. 中層：雙開磁吸玻璃門 E. 下層：雙開木門	1.4 m ²
		14.1.3.77 儲物櫃(訂造)	訂造及安裝儲物櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼 FORMICA防火膠板 參考尺寸： L3970mm*W500mm*H2800mm	11.2 m ²



		14.1.3.78 實驗室工作枱(訂造)	訂造及安裝實驗室工作枱 規格要求： A. 尺寸：L2000*W500*H960mm B. 理化板品牌：美國威盛亞或其他同級品牌 C. 實驗台品牌：JHSlab 或其他同級品牌 D. 檯面板：12.7mm 實心理化面板，耐酸鹼，抗蝕性，耐火，加厚邊緣 E. 材質：全鋼滿櫃結構，表面Epoxy 靜電粉體烤漆處理 F. 調整腳：採用不鏽鋼調整腳，外套耐蝕保護套 G. 隱藏式拉手 註：檯面理化面板不得以拼接方式處理，檯面外緣採弧形修飾；檯面三邊各設 10mm 高擋水板	2 m ²
		14.1.3.79 緊急沖淋系統	供應及安裝緊急沖淋系統 (獨立來水、獨立去水)	1 套
		14.1.3.80 供水自動加壓系統 (包安裝)	供應及安裝供水自動加壓系統	1 項
		14.1.3.81 音響廣播—擴音機	供應及安裝掛牆式擴音機，包括連接喇叭線、訊號線、調校及測試等 產品要求： Labonn CAP-153 課室專用掛牆式擴音機或其他同級產品	1 套



海星中學 (004)
2025/2026學校年度
校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (特別室) (暑期)
項目編號: SC25-1186011
報價項目

※ 報價項目說明及須知:

1. 公司若承投項目14.1.3【M25-0005842950】，必須同時承投項目14.4.1【M25-0005856253】。
2. 公司須提供交貨期、完善的售後及保養服務 (兩年或以上)。
3. 所有項目包含所需的材料、工序和安裝費。
4. 公司須提供每一設備項目的照片資料 (包括設備安裝前和安裝後)。
5. 學校冀公司能按時交貨，須於供貨期內完成所有設備安裝。



編號	項目名稱 (M code)	項目名稱 (R code)	項目描述	數量 (單位)
14.4.1	【M25-0005856253】 新增生化實驗室設備	14.4.1.1 電熱恒溫鼓風 乾燥箱	供應電熱恒溫鼓風乾燥箱 (不鏽鋼內膽) 產品要求: 力辰 LC-101-2B 或其他同級產品	1項
		14.4.1.2 便攜式製氧機	供應便攜式製氧機 產品要求: 泰帥 SK-9000 或其他同級產品	1項
		14.4.1.3 二氧化碳發生器	供應二氧化碳發生器 產品要求: 零度水草 1L 鋼瓶 PRO+不鏽鋼閥門 (鋼瓶尺寸:直徑 10cm*高 22.5cm)	1項
		14.4.1.4 電子秤	供應電子秤 產品要求: A. 索菲 SF-400C 600g/0.01g 帶電源插頭, 8 項 B. 索菲 SF-400A 5000g/0.1g, 1 項	9項

	14.4.1.5 熱傳導實驗裝置 (一套)	供應熱傳導實驗裝置 產品要求： J22208，直徑為5mm*長150mm，材質為玻璃、木、塑料、鐵、銅、鋁、不帶螺紋	18項
	14.4.1.6 惰性氣體玻璃管	供應惰性氣體玻璃管 產品要求： 大號，長 120mm*m 直徑 20m	1項
	14.4.1.7 特斯拉線圈	供應特斯拉線圈 產品要求： YSKJ-13 PLL STC (金色款)	1項
	14.4.1.8 10ml移液槍	供應 10ml 移液槍 產品要求： 力辰 Discovery-H，量程 1 至 10ml	8項
	14.4.1.9 實驗準備小車	供應實驗準備小車	1項
	14.4.1.10 化學通風櫃排風管道(包括10m防酸鹼PP管道、活性碳過濾箱、樓頂抽風機、電纜鋪設等及安裝)	供應及安裝化學通風櫃排風管道 包括： A. 圓型防酸鹼 PP 管道，長度為 10m，口徑為 6 英寸 B. 活性碳過濾箱 C. 樓頂抽風機，風量為 1000 m ³ /h D. 電纜鋪設等	1項
	14.4.1.11 藥品儲存櫃排風管道(包括8m防酸鹼PP管道、活性碳過濾箱、樓頂抽風機、控制電源配套件、電纜鋪設等及安裝)	供應及安裝藥品儲存櫃排風管道 包括： A. 圓型防酸鹼 PP 管道，長度為 8m，口徑為 6 英寸 B. 活性碳過濾箱 C. 樓頂抽風機，風量為 1000m ³ /h D. 電纜鋪設等	1項
	14.4.1.12 化學通風櫃(帶水、帶排風及濾毒箱及包安裝)	供應及安裝化學通風櫃 規格要求： A. 尺寸：L1200*W800*H2300mm B. 品牌：JHS lab 或其他同級品牌 C. 結構：整體型，帶水，帶排風及濾毒箱 D. 材質：PP E. 內襯板：5mm 抗倍特板	1項



			F. 視窗：上下推拉玻璃門，5mm 鋼化玻璃 G. 12.7mm 實心理化面板 H. 風速：1850m ³ /h I. 安全面風速：0.5m/s J. 照明：LED 節能燈(三防燈) K. 防水插座：2 至 4 個	
		14.4.1.13 藥品電子防潮櫃(包安裝)	供應及安裝藥品電子防潮櫃 規格要求： A. 尺寸：L1200*W710*H910mm B. 品牌：弗爾斯或其他同級品牌 C. 控制濕度：20%至 60%之間 D. 材質：鍍鋅鋼板、防靜電噴塑、白色 E. 容量：1428L F. 層板數量：5 塊 G. 櫃門數量：6 門	1項
14.4.2	【M25-0005856799】 新增物理室設備	14.4.2.1 焦耳計	供應焦耳計 產品要求： Main adaptor 9V d.c, 1A	2項
		14.4.2.2 雙縫干涉實驗配件 (紅色二極管體雷射器)	供應紅色二極管體雷射器 產品要求： PASCO，OS-8525A	1項
		14.4.2.3 雙縫干涉實驗配件 (高精度衍射狹縫組)	供應高精度衍射狹縫組 產品要求： PASCO，OS-8453	1項
		14.4.2.5 光柵套件	供應光柵套件 產品要求： 包含50線光柵1片，100線光柵1片， 300線光柵1片，600線光柵1片，支架2個	4項



海星中學 (004及165)
2025/2026學校年度
校舍興建與修葺及設備購置 - 資訊設備 (暑期)
項目編號：SC25-1186000及SC25-1187583
報價項目

※ 報價項目說明及須知：

1. 公司須提供交貨期、完善的售後及保養服務 (按項目描述)。
2. 所有項目包含所需的材料、工序和安裝費。
3. 學校冀公司能按時交貨，須於供貨期內完成所有設備安裝。



序號	項目名稱 (M code)	項目名稱 (R code)	項目描述	數量 (單位)
1.	M25-0005841966 購置智慧黑板	R25-0005854849 互動顯示屏/電子白板	Seewo 86英吋納米黑板(電容屏) (帶左右兩側副屏黑板約2m，總長約6m)	共 13台
		R25-0005854850 互動顯示屏/電子白板	尺寸: 86 英寸	
		R25-0005854851 互動顯示屏/電子白板	回應時間: 8ms	
		R25-0005854852 互動顯示屏/電子白板	畫面比例: 16:9	
		R25-0005854853 互動顯示屏/電子白板	顯示區域: 1895.04(H)× 1065.96(V)mm	
		R25-0005854854 互動顯示屏/電子白板	解析度: 3840(H)× 2160(V)	
		R25-0005854855 互動顯示屏/電子白板	像素間距: 0.4935× 0.4935mm	
		R25-0005854856 互動顯示屏/電子白板	刷新頻率: 60Hz	
		R25-0005854857 互動顯示屏/電子白板	色彩度: 1.07B(10bit)	
		R25-0005854858 互動顯示屏/電子白板	色域: 72%	
			對比度: 4000:1	
			可視角度: 178° (H/V)	
			亮度: 350cd/m2	
			背光類型: DLED	
			內置喇叭功率: 60W	
			攝像頭像素: 1300W以上	
			攝像頭廣角: 135°	
			系統版本: Android 13, RAM 4G, ROM 32G	
			內置OPS: i7, 16G, 512GB	

		R25-0005854859 互動顯示屏/電子白板	保養：四年或以上澳門本地原廠保養服務 服務：設備的培訓以及軟件的培訓服務 軟件支援服務時間：一年 (以上包含安裝及設定費用)	
		R25-0005854860 互動顯示屏/電子白板		
		R25-0005854861 互動顯示屏/電子白板		
2.	M25-0005875619 購置蒙特梭利室教學顯示器	R25-0005875642 電視機	屏幕尺寸：75 顯示解像度：3840 x 2160 像素 智能功能：支援 總 HDMI 輸入：3 總 USB 輸入：1 內置 WiFi：是 保養詳情：3 年保養(人工+零件+上門) (連掛牆架包安裝)	1 台
3.	M25-0005875645 購置實驗室教學顯示器	R25-0005875646 電視機	屏幕尺寸：55 顯示解像度：3840 x 2160 像素 智能功能：支援 總 HDMI 輸入：3 總 USB 輸入：1 內置 WiFi：是 保養詳情：3 年保養(人工+零件+上門) (連天花架包安裝)	1 台
4.	M25-0005857016 添置學生平板電腦 及充電車	R25-0005857019 添置 iPad 10 台	iPad Air 11吋 256GB (含AppleCare+保養兩年)	10 台
5.		R25-0005857025 充電車	平板電腦充電車 (需包含相應數量iPad USB-C快速充電線) 可放置30台或以上iPad充電 建議牌子及型號：Aver E32u+	1 台



海星中學（004）
2025/2026學校年度
校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺（暑期）
項目編號：SC25-1185999
報價表

（請先參照“填寫報價表須知”的要求）

編號	空間分類	空間位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額	項目總金額
14.1.3	實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.1 拆舊費/拆卸費			223	m ²		
	實驗室	A-5-06 A座實驗室	14.1.3.2 拆舊費/拆卸費			43	m ²		
	實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.3 拆舊費/拆卸費			27	m ²		
	實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.4 電箱 – 100A			1	個		
	實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.5 13A 插座			68	個		
	實驗室	A-5-06 A座實驗室	14.1.3.6 13A 插座			3	個		
	實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.7 13A 插座			5	個		
	實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.8 電器開關掣			7	個		
	實驗室	A-5-06 A座實驗室	14.1.3.9 電器開關掣			2	個		
	實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.10 電器開關掣			3	個		
	實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.11 電腦網絡插座			5	個		
	實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.12 25A接線蘇			4	個		
	實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.13 25A接線蘇			1	個		

實驗室	0000005 實驗室	14.1.3.14 空調-3匹 (包保溫，排水 及安裝)			4	套	
實驗室	0000005 實驗室	14.1.3.15 空調-1匹 (包保溫，排水 及安裝)			1	套	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.16 防水塗層 - 室內			100	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.17 供排水系統 - 供水支喉管			50	m	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.18 供排水系統 - 排水支喉管			50	m	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.19 牆身 - 磚牆			6.8	m ²	
實驗室	A-5-06 A 座實驗室	14.1.3.20 牆身 - 磚牆			1.6	m ²	
實驗室	A-5-04.2 A 座實驗 室	14.1.3.21 磚牆 (包防隔熱處理)			8.4	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.22 地台 - 磁磚			81	m ²	
實驗室	A-5-06 A 座實驗室	14.1.3.23 地台 - 磁磚			16	m ²	
實驗室	A-5-04.2 A 座實驗 室	14.1.3.24 地台 - 磁磚			10	m ²	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.25 地台 - 升高地台			5	m ²	
實驗室	A-5-04.2 A 座實驗 室	14.1.3.26 腳線 - 磚腳線			10	m	
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.27 牆身 - 磁磚			48	m ²	

實驗室	A-5-06 A座實驗室	14.1.3.28 牆身 - 外牆紙皮石			2	m ²	
實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.29 牆身 - 油漆			48	m ²	
實驗室	A-5-06 A座實驗室	14.1.3.30 牆身 - 油漆			40	m ²	
實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.31 牆身 - 油漆			25	m ²	
實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.32 天花 - 油漆			96	m ²	
實驗室	A-5-06 A座實驗室	14.1.3.33 天花 - 油漆			16	m ²	
實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.34 天花 - 油漆			10	m ²	
實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.35 門 - 雙掩門 (耐火)			2	套	
實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.36 門 - 單掩門 (耐火)			1	套	
實驗室	0000005 實驗室	14.1.3.37 監控防盜—電鎖			2	個	
實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.38 窗 - 配普通玻璃			3.4	m ²	
實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.39 窗 - 配普通玻璃			3.4	m ²	
實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.40 窗 - 配普通玻璃			9	m ²	
實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.41 窗 - 配普通玻璃			3.2	m ²	
實驗室	A-5-06 A	14.1.3.42			2.4	m ²	

室	座實驗室	窗 – 配普通玻璃						
實驗室	0000005 實驗室	14.1.3.43 窗簾			9.2	m ²		
實驗室	0000005 實驗室	14.1.3.44 窗簾			3.3	m ²		
實驗室	0000005 實驗室	14.1.3.45 窗簾			1.6	m ²		
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.46 照明燈具-燈盤			12	套		
實驗室	A-5-06 A 座實驗室	14.1.3.47 照明燈具-燈盤			1	套		
實驗室	A-5-04.2 A 座實驗室 室	14.1.3.48 照明燈具-燈盤			1	套		
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.49 消防 - 緊急照 明燈 / 應急燈			1	套		
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.50 消防 - 出路指示牌／ 出路指示燈			3	套		
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.51 消防 – 烟霧感應器			2	個		
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.52 消防 – 烟霧感應器			1	個		
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.53 消防 – 警報系統 (手動警鐘)			1	個		
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.54 消防 – 監察模塊 (如: 水泵/烟霧 感應器)			1	套		
實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.55 實驗室工作枱			1.40	m ²		

			連洗手槽(訂造)					
實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.56 實驗室工作枱 連洗手槽(訂造)			2.85	m ²		
實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.57 實驗室工作枱 連洗手槽(訂造)			2.85	m ²		
實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.58 實驗室工作枱 連洗手槽(訂造)			2.85	m ²		
實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.59 實驗室工作枱 連洗手槽(訂造)			2.85	m ²		
實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.60 實驗室工作枱 連洗手槽(訂造)			1.6	m ²		
實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.61 實驗室工作枱 連洗手槽(訂造)			1.6	m ²		
實驗室	A-5-05 A座實驗室	14.1.3.62 實驗室供排風系統(包括防酸鹼PP管道、活性碳過濾箱、樓頂抽風機、萬向抽氣罩、控制電源配套件、電纜鋪設等及安裝)			1	項		
實驗室	A-5-04.2 A座實驗室	14.1.3.63 藥品房6寸膠喉新風口、管道式新風機、管道式抽氣扇(包前置安全罩及安裝)			1	項		
實驗室	0000005實驗室	14.1.3.64 抽氣扇			3	套		
實驗	A-5-04.2	14.1.3.65			1.8	m ²		

	室	A 座實驗室	儲物櫃(訂造)					
	實驗室	A-5-04.2 A 座實驗室	14.1.3.66 儲物櫃(訂造)			1.8	m ²	
	實驗室	A-5-04.2 A 座實驗室	14.1.3.67 儲物櫃(訂造)			1.8	m ²	
	實驗室	A-5-04.2 A 座實驗室	14.1.3.68 儲物櫃(訂造)			1.8	m ²	
	實驗室	A-5-04.2 A 座實驗室	14.1.3.69 儲物櫃(訂造)			1.8	m ²	
	實驗室	A-5-04.2 A 座實驗室	14.1.3.70 儲物櫃(訂造)			1.8	m ²	
	實驗室	A-5-04.2 A 座實驗室	14.1.3.71 儲物櫃(訂造)			1.8	m ²	
	實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.72 儲物櫃(訂造)			3	m ²	
	實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.73 儲物櫃(訂造)			4.2	m ²	
	實驗室	A-5-05 A 座實驗室	14.1.3.74 儲物櫃(訂造)			12.6	m ²	
	實驗室	A-5-06 A 座實驗室	14.1.3.75 儲物櫃(訂造)			5.9	m ²	
	實驗室	A-5-06 A 座實驗室	14.1.3.76 儲物櫃(訂造)			1.4	m ²	
	實驗室	A-5-Cr A 座公共區域	14.1.3.77 儲物櫃(訂造)			11.2	m ²	
	實驗室	A-5-06 A 座實驗室	14.1.3.78 實驗室工作枱 (訂造)			2	m ²	
	實驗室	0000005 實驗室	14.1.3.79 緊急沖淋系統			1	套	
	實驗	A-5-05 A	14.1.3.80			1	項	

	室	座實驗室	供水自動加壓 系統(包安裝)						
	實驗室	0000005 實驗室	14.1.3.81 音響廣播— 擴音機			1	套		

總金額：_____澳門元
完工期：_____日
保養期：_____年

※ 填寫報價表須知：

1. 請按報價方案的要求，就【附件2 報價表】內的全部報價項目進行報價。
2. 請填寫【附件2 報價表】內的“項目描述”、“單價”、“金額”和“項目總金額”，所有報價均須以澳門元為單位。
3. 當“金額”和“項目總金額”計算出現錯誤時，一律以投標公司對每一項目所提供的單價為準。
4. 投標公司提供的物品或服務不得符合或低於報價須知/報價表/資料表指定規格或要求。
5. 請以清晰、工整的字體填寫本報價表，其他附加資料請以公司信箋，以電腦打印作詳細說明。
6. 請投標公司負責人於本報價表的每一頁簡簽，於最後一頁“負責人簽署”欄位全簽。
7. 報價表的每一頁，以及所有附加資料須蓋上公司印章。
8. 凡報價的內容或形式不符合報價書方案及報價須知，或【附件2 報價表】要求者，均會視作無效報價，不會獲本校接納。
9. 除本報價表外，請另備公司恆常的詳細報價單以供校方詳閱。

公司名稱（請以正楷填寫）：	公司印章
負責人簽署：	
負責人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡電話：	
日期：	

海星中學 (004)
2025/2026學校年度
校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (特別室) (暑期)
項目編號: SC25-1186011
報價表

(請先參照“填寫報價表須知”的要求)

設備安裝或存放地點: 澳門高樓街 36 號海星中學

編號	空間分類	空間位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額	項目總金額
14.4.1	實驗室	0000005 實驗室	14.4.1.1 電熱恒溫鼓風 乾燥箱			1	項		
	實驗室	0000005 實驗室	14.4.1.2 便攜式製氧機			1	項		
	實驗室	0000005 實驗室	14.4.1.3 二氧化碳發生器			1	項		
	實驗室	0000005 實驗室	14.4.1.4 電子秤			9	項		
	實驗室	0000005 實驗室	14.4.1.5 熱傳導實驗裝置 (一套)			18	項		
	實驗室	0000005 實驗室	14.4.1.6 惰性氣體玻璃管			1	項		
	實驗室	0000005 實驗室	14.4.1.7 特斯拉線圈			1	項		
	實驗室	0000005 實驗室	14.4.1.8 10ml移液槍			8	項		
	實驗室	0000005 實驗室	14.4.1.9 實驗準備小車			1	項		
	實驗室	0000005 實驗室	14.4.1.10 化學通風櫃排風 管道(包括10m防 酸鹼PP管道、活 性碳過濾箱、樓 頂抽風機、電纜 鋪設等及安裝)			1	項		
	實驗室	0000005 實驗室	14.4.1.11 藥品儲存櫃排風 管道(包括8m防			1	項		

			酸鹼PP管道、活性碳過濾箱、樓頂抽風機、控制電源配套件、電纜鋪設等及安裝)						
	實驗室	0000005實驗室	14.4.1.12 化學通風櫃(帶水、帶排風及濾毒箱及包安裝)			1	項		
	實驗室	0000005實驗室	14.4.1.13 藥品電子防潮櫃(包安裝			1	項		

總金額：_____澳門元
交貨期：_____日
保養期：_____年

編號	空間分類	空間位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額	項目總金額
14.4.2	實驗室	0000005 實驗室	14.4.2.1 焦耳計			2	項		
	實驗室	0000005 實驗室	14.4.2.2 雙縫干涉實驗配件 (紅色二極管體雷射器)			1	項		
	實驗室	0000005 實驗室	14.4.2.3 雙縫干涉實驗配件 (高精度衍射狹縫組)			1	項		
	實驗室	0000005 實驗室	14.4.2.5 光柵套件			4	項		

總金額：_____澳門元

交貨期：_____日

保養期：_____年

※ 填寫報價表須知：

1. 請按報價方案的要求，就【附件2 報價表】內的全部報價項目進行報價。
2. 請填寫【附件2 報價表】內的“項目描述”、“單價”、“金額”和“項目總金額”，所有報價均須以澳門元為單位。
3. 當“金額”和“項目總金額”計算出現錯誤時，一律以投標公司對每一項目所提供的單價為準。
4. 投標公司提供的物品或服務不得符合或低於報價須知/報價表/資料表指定規格或要求。
5. 請以清晰、工整的字體填寫本報價表，其他附加資料請以公司信箋，以電腦打印作詳細說明。
6. 請投標公司負責人於本報價表的每一頁簡簽，於最後一頁“負責人簽署”欄位全簽。
7. 報價表的每一頁，以及所有附加資料須蓋上公司印章。
8. 凡報價的內容或形式不符合報價書方案及報價須知，或【附件2 報價表】要求者，均會視作無效報價，不會獲本校接納。
9. 除本報價表外，請另備公司恆常的詳細報價單以供校方詳閱。

公司名稱（請以正楷填寫）：	公司印章
負責人簽署：	
負責人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡電話：	
日期：	

海星中學（004及165）
2025/2026學校年度
校舍興建與修葺及設備購置 - 資訊設備（暑期）
項目編號：SC25-1186000及SC25-1187583
報價表

(請先參照“填寫報價表須知”的要求)

設備安裝或存放地點：澳門高樓街 36 號海星中學 或 澳門燒灰爐巷 10 至 12 號

空間分類	空間位置	項目名稱	項目描述 (供學校參考)	單價	數量	單位	金額
實驗室	A-5-05	互動顯示屏/ 電子白板			13	台	
課室	A-4-06						
課室	A-4M-01						
課室	A-4M-02						
課室	A-4M-03						
課室	A-3-01						
課室	A-3-02						
課室	A-3-03						
課室	A-5-01						
電腦室	A-5-03						
課室	A-4-01						
課室	A-4-02						
課室	A-4-03						
其他專科教室	C-5-02.03.A	電視機 75 吋			1	台	
實驗室	A-5-05	電視機 55 吋			1	台	
電腦室	A-1-02	添置 iPad 10 台			10	台	
電腦室	0000003	充電車 1 台			1	台	

※ 填寫報價表須知：

1. 請按報價方案的要求，就【附件2 報價表】內的全部報價項目進行報價。
2. 請填寫【附件2 報價表】內的“項目描述”、“單價”和“金額”，所有報價均須以澳門元為單位。
3. 請以清晰、工整的字體填寫本報價表，其他附加資料請以公司信箋，以電腦打印作詳細說明。
4. 請投標公司負責人於本報價表的每一頁簡簽，於最後一頁“負責人簽署”欄位全簽。
5. 報價表的每一頁，以及所有附加資料須蓋上公司印章。
6. 凡報價的內容或形式不符合報價書方案及報價須知，或【附件2 報價表】要求者，均會視作無效報價，不會獲本校接納。
7. 除本報價表外，請另備公司恆常的詳細報價單以供校方詳閱。

公司名稱（請以正楷填寫）：	公司印章
負責人簽署：	
負責人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡電話：	
日期：	